ARKUSZ NR 2.A2

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ARKUSZ NR 2 (5)
SKALA 1:500

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Miasto/gmina: Dziwiec
Obręb: Schodnia - 160908_5.0126
Położenie: Schodnia, ul. Długa, km. 4, dz. 86, 840/150, 920/141, 126, 15, 8, 884/3, 886/4, 888/4, 74/16, 77/16, 78/16, 625/41, km. 5, dz. 173

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GK.6640.1.3156.2024
Układ współrzędnych: 2000/S6
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Mapa sporządzona bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi
Data aktualizacji: 23.12.2024r.

Wykonawca:
GEOart Daniel Okos
ul. Dambonia 155-157/72
45-861 Opole
Regon: 389459100, NIP: 7542700341
Kierownik prac: mgr inż. Mateusz Czaja
Upr. zaw. nr: 24/2/5 - zakres 1, 2
Sporządził: inż. Daniel Okos

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w oparciu o prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki są zawarte oprac technicznej zasób i udostępniany zgodnie z prawdą. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GK.6640.1.3156.2024
Ogłoszenie o wyniku prac geodezyjnych: ZGKiGO.6.2024.GAU.6.84
Wykonawca prac geodezyjnych: GEOart Daniel Okos ul. Dambonia 155-157/72 45-861 Opole Regon: 389459100 NIP: 7542700341
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki zczytywania wer/kacji: Protokół wer/fikacji nr 1 z dnia 09.01.2025r.
Identyfikator wer/kacji operatu: P.1656.2025.106
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac: mgr inż. Mateusz Czaja 24/2/5 - zakres 1, 2

Mateusz Czaja — Elektronicznie podpisany przez Mateusz Czaja Data: 2025.01.09 18:37:13 +01'00'

LEGENDA:

Projektowany rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295-1:2013. Średnica nominalna rur 200mm. Wytrzymałość rur: 40 kN/m. Rurociąg wykonywany metodą wykopu otwartego, umocnionego, o ścianach pionowych.

Projektowane studnie kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø1000mm, z betonu klasy co najmniej C40/50 (B50), wskaźnik w/c: ≤ 0,45, stopień wodoszczelności: W12, stopień mrozoodporności w wodzie: F150, nasiąkliwość: ≤ 5%, kineta monolityczna z dennicą (wykonana w jednym cyklu produkcyjnym). Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1: XC2, XD2, XF1, XA3. Wykonanie zgodnie z: PNEN-1917:2004, PN-EN-476, PN-EN-1610:2002, PN-EN-752 cz.1-7. Uwaga: studnie od S44 do S48 z wewnętrzną powłoką chemoodporną - szczegóły w części opisowej dokumentacji projektowej.

Projektowany rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej Ø160*4,7 mm z rur PVC litych, kielichowych, z uszczelką elastomerową SBR, Klasa S SDR34 SN8, obszar zastosowania UD - dla sieci odgałęzień od sieci głównej. Odgałęzienia sieci zakończone zaślepką na granicy posesji/działek. Rurociąg wykonywany metodą wykopu otwartego, umocnionego, o ścianach pionowych.

Numeracja/oznaczenia kolektorów grawitacyjnych sieci sanitarnej

Numeracja/oznaczenia rurociągów ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej

LEGENDA:

Projektowane trójniki skośne kamionkowe kielichowy DN200N/150 45° - rozwiązanie podstawowe dla podłączenia odgałęzień sieci z PVC Ø160*4,7mm do sieci głównej DN200 kam. W uzasadnionych przypadkach zamiast trójników można stosować przyłącze siodłowe DN150, dostosowane do wpięcia do rury kamionkowej kielichowej DN200 kam.

Projektowane rurociągi ciśnieniowe z rur z polietylenu PEHD 100-RC do instalacji sieci kanalizacyjnych (dwuwarstwowe) SDR 17 PN 10 o wymiarach dla sieci głównej: 75×4,5mm i 63×3,8mm wraz z oznaczeniem wejdów na sieci. Rurociągi wykonywane na całej długości metodą bezwykopową, horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD). Lokalnie, w miejscach połączeń i na ostrych zalamaniach sieci, rurociąg wykonywany metodą wykopu otwartego, umocnionego, o ścianach pionowych.

Projektowane rurociągi ciśnieniowe z rur z polietylenu PEHD 100-RC do instalacji sieci kanalizacyjnych (dwuwarstwowe) SDR 17 PN 10 o wymiarach: 50×3,0mm, dla sieci odgałęzień od sieci głównej w stronę przepompowni przydomowych (granic działek). Odgałęzienia sieci zakończone zaślepką na granicy posesji/działek. Rurociąg wykonywany metodą wykopu otwartego, umocnionego, o ścianach pionowych.

Numery działek wraz z numerami porządkowymi

Numery otworów geologicznych

Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski
ul. Polna 26, 47-100 Dziewkowice
tel./fax: 77/461 47 71; kom.: +48500214931; e-mail: emichalski@o2.pl

Przedmiot zamówienia / Nazwa dokumentacji projektowej: **"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Schodnia ul. Długa"**

Tytuł rysunku: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:**
1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wraz z odgałęzieniami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø160*4,7mm SN8 SDR34,
2. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 75×4,5mm z PE 100-RC SDR 11/ Ø 63×5,8mm z PE 100-RC SDR 11 wraz z odgałęzieniami sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 50/4×3,0mm z PEHD 100 SDR 17
Miejscowość: Schodnia Gmina: Dziwiec

Faza Projektu:	Stadium PB/ Nr obiektu:	Branża:	Kategoria/ rzędnie:	Skala/ rzędnie:	**Nr rysunku:**		
PROJEKT BUDOWLANY	**PB**	**PAB**	**3/24**	rzędnie: **S**	Data projektowa:	1 : 500	**2 A2**

Inwestor/Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dziwcu ul. Rynek 1 45-540 Dziwiec	**Opracował**		W uzgodnieniu	Imię i nazwisko	Podpis	Data	**W egzemplarzu:** 1
Obiekt: Schodnia ul. Długa 15, 8 [Dz.].	**Sprawdził**	mgr inż. Erwin Michalski	W uzgodnieniu z dnia	Imię i nazwisko	Podpis	Data	**Tom:**
Uprawnienia: Lp. 24/2/5	**Projektant**	mgr inż. Erwin Michalski	W uzgodnieniu z dnia	Imię i nazwisko	Podpis	Data	**II**
Data opracowania: Lipiec 2025 r.	**Sprawdził**	mgr inż. Kazimierz Wojtyła	W uzgodnieniu z dnia	Imię i nazwisko	Podpis	Data	**W archiwalny:** 2025/PB/3/24