

Antoniów, dnia 16 maja 2025 r.

Nr referencyjny: 1/NC/2025

Wyjaśnienia do treści Zapytania Ofertowego

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 1/NC/2025 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej miasta Ozimek oraz dostawa dwóch węzłów kompaktowych dwufunkcyjnych”.

Zamawiający odpowiada na wnioski do treści Zapytania Ofertowego w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniu 14.05.2025 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje zgodami na wejścia w teren, decyzjami, uzgodnieniami branżowymi dla przedmiotowego zadania? Jeśli jest to możliwe, to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że dla zakresu budowy odcinka sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi Ozimek ul. Jesionowa dysponujemy zgodami na wejście w teren. Stosowne dokumenty udostępnia w załączeniu.

Natomiast dla zakresu modernizacji odcinków sieci ciepłowniczej dotyczących Zespołu Szkół oraz Warsztatów Szkolnych Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania stosownych uzgodnień.

Pytanie 2

Czy dla zadania należy przewidzieć wykonanie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu?

Odpowiedz:

Dla zadania nie ma konieczności wykonania projektu tymczasowi zmiany organizacji ruchu.

Pytanie 3:

Prosimy o informację, w jaki sposób (z jakiego materiału) należy odtworzyć:

- a) parking, który znajduje się przy warsztatach szkolnych
- b) fragment nawierzchni, który biegnie do Zespołu Szkół (technikum przyłącze) - czy w tym przypadku należy wykonać odtworzenie z masy bitumicznej czy z trylinki?

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren do stanu pierwotnego. Parking przy Warsztatach Szkolnych wykonany jest z lanego betonu. Zamawiający w razie demontażu wymaga przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Natomiast odcinek nawierzchni biegnący do Zespołu Szkół wykonany jest z trylinki. Zamawiający wymaga przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Pytanie 4

Czy w ramach zadania należy przewidzieć wycinkę drzew? W rejonie garaży dla zadania sieć warsztaty szkolne występują kolizje z istniejącą szatą roślinną.

Odpowiedz:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew. W przypadku wystąpienia kolizji nowe rury preizolowane zostaną umieszczone w istniejącym kanale ciepłowniczym.

Pytanie 5

Czy w ramach zadania należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż istniejących ogrodzeń?

Odpowiedz:


Potencjalny demontaż ogrodzenia będzie uzależniony od Wykonawcy. Sytuacja taka może wystąpić w rejonie parkingu na terenie Warsztatów Szkolnych.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie miejsca dostawy węzłów cieplnych.

Odpowiedz:

**Adres dostawy węzłów kompaktowych oraz stabilizatorów temperatury:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Słowackiego 3
46-040 Ozimek**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

Roland Wrzeciono