

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Mieszkanie - Ozimek Słowackiego 1A-322					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR-W 4-	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	01 1205-				
	01	57.8	m ²	57.80	
				RAZEM	57.80
2	KNR-W 4-	zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.1	01 1202-	nad 5 m2			
	09	poz.1	m ²	57.80	
				RAZEM	57.80
3	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	02 0830-				
	04	50.8	m ²	50.80	
				RAZEM	50.80
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
d.1	202 1134-	powierzchnie pionowe			
	02	74.5	m ²	74.50	
				RAZEM	74.50
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-	m ²		
d.1	1505-01	nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania			
		74.5	m ²	74.50	
				RAZEM	74.50
6	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01				
		7	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
7	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą	m ²		
d.1	0829-09	kombinowaną			
		poz.6	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
8	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-				
	01	14.06	m ²	14.06	
				RAZEM	14.06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		ROBOTY WOD-KAN			
9	KNR-W 4-	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	02 0512-				
	01				
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 4-	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA	kpl.		
d.2	02 0520-	- ilość elementów do 16			
	06		kpl.	1.00	
	1			RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.2	02 0141-				
	01		szt.	1.00	
	1			RAZEM	1.00
12	KNR-W 4-	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
d.2	02 0141-				
	03		szt.	1.00	
	1			RAZEM	1.00
13	KNR-W 4-	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z	szt.		
d.2	02 0140-	zakorkowaniem podejścia			
	01		szt.	1.00	
	1			RAZEM	1.00
14	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo-	kpl.		
d.2	02 0235-	wych i odpływowych - umywalka			
	06		kpl.	1.00	
	1			RAZEM	1.00
15	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo-	kpl.		
d.2	02 0235-	wych i odpływowych - brodzik i kabina			
	07		kpl.	1.00	
	1			RAZEM	1.00
16	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływo-	kpl.		
d.2	02 0235-	wych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową			
	08		kpl.	1.00	
	1			RAZEM	1.00
17	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, z szybami ze szkła harto-	kpl.		
d.2	0123-07	wanego			
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.2	0233-03				
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 4	Zlewozmywaki z blachy na ścianie	szt.		
d.2	0229-04				
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNNR 4	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0218-03				
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	0230-02				
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNNR 4	Zawór kulowy do płuczki ustępowej fi 15 mm	szt.		
d.2	0135-01				
	1		szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
23	KNNR 4 d.2 0135-01	zawory do baterii kątowe śr.15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNNR 4 d.2 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNNR 4 d.2 0418-07	Grzejnik dwupłytkowy z blachy stalowej,typu C22 wys. 600 mm i dł. 900 mm	szt.		
		0	szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
28	KNNR 4 d.2 0418-11	Grzejnik trzy płytkowy z blachy stalowej,typu C33 wys. 600 mm i dł. 1400 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNNR 4 d.2 0412-01	Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNNR 4 d.2 0412-01	Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNNR 0-35 d.2 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNNR 4 d.2 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
33 d.3	KNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich 10*6	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
34 d.3	KNR 4-03 0507-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
35 d.3	KNR 4-03 0308-02	Wymiana przycisku na cegle 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
36 d.3	KNR 4-03 0603-04	Wymiana opraw oświetleniowych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00